

MEMORIAL DESCRITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE AÇO GALVENIZADO 5,3 MM E CANTONEIRAS DE AÇO GALVENIZADO 1/8X1" PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

Local Centro de Eventos Municipal – Município de Ivaí/Pr.

Proprietária: Prefeitura Municipal de Ivaí.

Este memorial refere-se à prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de aço galvenizado e cantoneiras de aço galvenizado para o centro municipal de eventos.

1- TELAS DE AÇO GALVENIZADO:

As cercas serão compostas por telas de aço galvenizado 5,3mm, tipo eurocerc, com pintura eletrostática na cor verde bandeira, com altura de 2,03m, deverão ser instaladas em todos os vãos dos barracões existentes e mais em alguns locais, conforme projeto. As telas deverão ser fornecidas pela empresa vencedora do processo licitatório, assim como os fixadores para tela e demais materiais necessários. A baixo um exemplo da tela eurocerc.



Fonte: própria

2- CANTONEIRAS DE AÇO GALVENIZADO:

As cantoneiras deverão ser de aço galvenizado de abas iguais 1/8x1"x2m, com pintura eletrostática na cor verde bandeira, deverão ser instaladas em todos os postes pré-moldados para a fixação da tela, conforme projeto. Todos os materiais utilizados para a instalação das cantoneiras deverão ser fornecidas pela empresa vencedora do processo licitatório. A baixo um exemplo de cantoneira.



Fonte: própria

3- **SERVIÇOS FINAIS:**

A instalação deverá ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de materiais deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

4- **OBSERVAÇÕES FINAIS:**

- a) A empresa vencedora do processo licitatório deverá manter todos os funcionários registrados na obra, ficando responsável pelos encargos sociais de seus funcionários.
- b) Deverá abrir matrícula CEI junto ao INSS, devendo fazer todos os recolhimentos necessários para o fornecimento da CND da obra.
- c) Deverá apresentar as guias de recolhimento do FGTS e INSS, todos os meses durante o andamento da obra.
- d) O prazo máximo para a execução da obra será de 20 dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Ivaí, 27 de fevereiro de 2023.

SARA REIFUR
Engenheira Civil
CREA-PR 201940/D