



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 – Fone/Fax: (44) 3447.1122 – Cx. Postal 61 –
CEP: 87750-000 – Alto Paraná – PR
E-mail: pmaltopr@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

GESTOR DO PROGRAMA: MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CONTRATO N º 1039270-28 – CONVÊNIO 845480

JULHO/2018

Data do orçamento 6-mar-19

Data-base SINAPI jan-19

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente ALTO PARANÁ / PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica

Nº do contrato 1039270-28 Programa PLANEJAMENTO URBANO

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	RUA MOEMA -ENTRE AVENIDA JACAREI E RUA PIASSABA						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	PLACAS						
1.1.1.1	Placa de Obra em chapa de Aço Galvanizado - (2,00 x 1,25m)	m²	2,50				74209/001
1.2	TERRAPLENAGEM						
1.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
1.2.1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.533,92				73822/002
1.2.1.2	Escavação Vertical a céu aberto, incl. carga, descarga e transporte	m³	306,80				74154/001
1.3	BASE / SUB-BASE						
1.3.1	SUB-LEITO						
1.3.1.1	Regularizacao e compactacao de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.533,92				72961
1.3.2	BASE						
1.3.2.1	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compac. 100% Proctor normal	m³	204,58				96390
1.3.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m3, rod. Pav.-DMT 11,1 Km	m³xkm	2.270,83				95875
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL						
1.4.1	MEIO-FIO E SARJETA						
1.4.1.1	Gula e sarjeta de concreto, mold. in loco, dimensões conforme projeto	m	337,70				Composição 05
1.5	REVESTIMENTO						
1.5.1	PINTURA						
1.5.1.1	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	1.363,88				72943
1.5.1.2	Execução de Imprimação ligante com Emulsão asfáltica RR-2C	m²	1.363,88				96402
1.5.2	USINADO						
1.5.2.1	Pavimento em concreto betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e= 4,0 cm	m³	54,56				95993
1.5.2.2	Transp. de massa asfáltica para pav. - DMT = 20 KM. USINA PARANAVAÍ	m³xkm	1.091,20				95303
1.6	PAISAGISMO / URBANISMO						
1.6.1	CALÇADA						
1.6.1.1	Rampa para PNE c/ piso tátil (NBR 9050/15) - e-7 cm	und	4,00				Composição 04
1.6.1.2	Execução de calçada em concreto não armado. Esp: 7 cm	m³	29,14				94991
1.6.1.3	Remoção de arvore com pá carregadeira	und	9,00				98527
1.7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO						
1.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
1.7.1.1	Sinalização horiz. com tinta retrorrefletiva com microesferas de vidro	m²	25,40				72947
1.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
1.7.2.1	Placa de PARE octogonal	und	1,00				Composição 01
1.7.2.2	Placa de PREFERENCIAL triangular	und	1,00				Composição 03

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente [ALTO PARANÁ / PR]

Empreendimento [Pavimentação Asfáltica]

Nº do contrato [1039270-28] Programa [PLANEJAMENTO URBANO]

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1.7.2.3	Placa de Logradouro (02 placas 45x25cm com sup. galv.), instalada	und	2,00				Composição 02
2	RUA MOEMA -ENTRE RUA PIASSABA E RUA SUMARÉ						
2.1	TERRAPLANAGEM						
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
2.1.1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.429,31				73822/002
2.1.1.2	Escavação Vertical a céu aberto, incl. carga, descarga e transporte	m³	289,26				74154/001
2.2	BASE / SUB-BASE						
2.2.1	SUB-LEITO						
2.2.1.1	Regularizacao e compactacao de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.429,31				72961
2.2.2	BASE						
2.2.2.1	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compac. 100% Proctor normal	m²	192,69				96390
2.2.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m3, rod. Pav.-DMT 11,1 Km	m³xkm	2.138,86				95875
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.3.1	MEIO-FIO E SARJETA						
2.3.1.1	Guia e sarjeta de concreto, mold. in loco, dimensões conforme projeto	m	329,36				Composição 05
2.4	REVESTIMENTO						
2.4.1	PINTURA						
2.4.1.1	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	1.284,63				72943
2.4.1.2	Execução de Imprimação ligante com Emulsão asfáltica RR-2C	m²	1.284,63				96402
2.4.2	USINADO						
2.4.2.1	Pavimento em concreto betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e= 4,0 cm	m³	51,38				95993
2.4.2.2	Transp. de massa asfáltica para pav. - DMT = 20 KM. USINA PARANAVAÍ	m³xkm	1.027,60				95303
2.5	PAISAGISMO / URBANISMO						
2.5.1	CALÇADA						
2.5.1.1	Rampa para PNE c/ piso tátil (NBR 9050/15) - e= 7 cm	und	4,00				Composição 04
2.5.1.2	Execução de calçada em concreto não armado. Esp. 7 cm	m²	28,72				94991
2.5.1.3	Remoção de arvore com pá carregadeira	und	2,00				85186
2.6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
2.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
2.6.1.1	Sinalização horiz. com tinta retrorrefletiva com microesferas de vidro	m²	25,40				72947
2.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
2.6.2.1	Placa de PREFERENCIAL triangular	und	2,00				Composição 03
2.6.2.2	Placa de Logradouro (02 placas 45x25cm com sup. galv.), instalada	und	1,00				Composição 02
3	RUA PIASSABA -ENTRE RUA MOEMA E RUA MANDASSAIA						
3.1	TERRAPLENAGEM						
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
3.1.1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	680,00				73822/002
3.1.1.2	Escavação Vertical a céu aberto, incl. carga, descarga e transporte	m³	136,00				74154/001
3.2	BASE / SUB-BASE						

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente [ALTO PARANÁ / PR]

Empreendimento [Pavimentação Asfáltica]

Nº do contrato [1039270-28] Programa [PLANEJAMENTO URBANO]

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
3.2.1	SUB-LEITO						
3.2.1.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	680,00				72961
3.2.2	BASE						
3.2.2.1	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compac. 100% Proctor normal	m³	90,00				96390
3.2.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m3, rod. Pav.-DMT 11,1 Km	m³xkm	999,00				95875
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL						
3.3.1	MEIO-FIO E SARJETA						
3.3.1.1	Guia e sarjeta de concreto, mold. in loco, dimensões conforme projeto	m	160,00				Composição 05
3.4	REVESTIMENTO						
3.4.1	PINTURA						
3.4.1.1	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	600,00				72943
3.4.1.2	Execução de Imprimação ligante com Emulsão asfáltica RR-2C	m²	600,00				96402
3.4.2	USINADO						
3.4.2.1	Pavimento em concreto betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e= 4,0 cm	m³	24,00				95993
3.4.2.2	Transp. de massa asfáltica para pav. - DMT= 20 KM. USINA PARANAVAÍ	m³xkm	480,00				95303
3.5	PAISAGISMO / URBANISMO						
3.5.1	CALÇADA						
3.5.1.1	Rampa para PNE c/ piso tátil (NBR 9050/15) - e-7 cm	und	4,00				Composição 04
3.5.1.2	Execução de calçada em concreto não armado. Esp. 7 cm	m²	13,90				94991
3.6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
3.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
3.6.1.1	Sinalização horiz. com tinta retrorrefletiva com microesferas de vidro	m²	25,40				72947
3.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
3.6.2.1	Placa de Logradouro (02 placas 45x25cm com sup. galv.), instalada	und	1,00				Composição 02
4	RUA SUMARÉ -ENTRE RUA MOEMA E RUA MANDASSAIA						
4.1	TERRAPLENAGEM						
4.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
4.1.1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	680,00				73822/002
4.1.1.2	Escavação Vertical a céu aberto, incl. carga, descarga e transporte	m³	136,00				74154/001
4.2	BASE / SUB-BASE						
4.2.1	SUB-LEITO						
4.2.1.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	680,00				72961
4.2.2	BASE						
4.2.2.1	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compac. 100% Proctor normal	m³	90,00				96390
4.2.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m3, rod. Pav.-DMT 11,1 Km	m³xkm	999,00				95875
4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL						
4.3.1	MEIO-FIO E SARJETA						
4.3.1.1	Guia e sarjeta de concreto, mold. in loco, dimensões conforme projeto	m	160,00				Composição 05
4.4	REVESTIMENTO						
4.4.1	PINTURA						
4.4.1.1	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	600,00				72943
4.4.1.2	Execução de Imprimação ligante com Emulsão asfáltica RR-2C	m²	600,00				96402

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

ALTO PARANÁ / PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica

Nº do contrato

1039270-28

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
4.4.2	USINADO						
4.4.2.1	Pavimento em concreto betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e= 4,0 cm	m²	24,00				95993
4.4.2.2	Transp. de massa asfáltica para pav. - DMT = 20 KM. USINA PARANAVAÍ	m³xkm	480,00				95303
4.5	PAISAGISMO / URBANISMO						
4.5.1	CALÇADA						
4.5.1.1	Rampa para PNE c/ piso tátil (NBR 9050/15) - e-7 cm	und	4,00				Composição 04
4.5.1.2	Execução de calçada em concreto não armado. Esp: 7 cm	m³	13,90				94991
4.6	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO						
4.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
4.6.1.1	Sinalização horiz. com tinta retrorrefletiva com microesferas de vidro	m²	25,40				72947
4.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
4.6.2.1	Placa de Logradouro (02 placas 45x25cm com sup. galv.), instalada	und	1,00				Composição 02
5	RUA SUMARÉ -ENTRE AV. BRASILEIRA E RUA PARANAPANÊMA						
5.1	TERRAPLENAGEM						
5.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
5.1.1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	950,74				73822/002
5.1.1.2	Escavação Vertical a céu aberto, incl. carga, descarga e transporte	m³	190,15				74154/001
5.2	BASE / SUB-BASE						
5.2.1	SUB-LEITO						
5.2.1.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	950,74				72961
5.2.2	BASE						
5.2.2.1	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compac. 100% Proctor normal	m³	127,45				96390
5.2.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m3, rod. Pav.-DMT 11,1 Km	m³xkm	1.414,61				95875
5.3	DRENAGEM SUPERFICIAL						
5.3.1	MEIO-FIO E SARJETA						
5.3.1.1	Guia e sarjeta de concreto, mold. in loco, dimensões conforme projeto	m	198,23				Composição 05
5.4	REVESTIMENTO						
5.4.1	PINTURA						
5.4.1.1	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	849,61				72943
5.4.1.2	Execução de Imprimação ligante com Emulsão asfáltica RR-2C	m²	849,61				96402
5.4.2	USINADO						
5.4.2.1	Pavimento em concreto betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e= 4,0 cm	m³	33,99				95993
5.4.2.2	Transp. de massa asfáltica para pav. - DMT = 20 KM. USINA PARANAVAÍ	m³xkm	679,69				95303
5.5	PAISAGISMO / URBANISMO						
5.5.1	CALÇADA						
5.5.1.1	Rampa para PNE c/ piso tátil (NBR 9050/15) - e-7 cm	und	4,00				Composição 04
5.5.1.2	Execução de calçada em concreto não armado. Esp: 7 cm	m³	16,79				94991
5.6	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO						
5.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
5.6.1.1	Sinalização horiz. com tinta retrorrefletiva com microesferas de vidro	m²	25,40				72947
5.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

ALTO PARANÁ / PR

Empreendimento

Nº do contrato

1039270-28

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

[illegible]

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica

ALTO PARANÁ / PR

Nº do contrato

1039270-28

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

[illegible]

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

ALTO PARANÁ / PR

Empreendimento

Nº do contrato

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

[illegible]

Agente Promotor / Proponente	ALTO PARANÁ / PR	
Empreendimento	Pavimentação Asfáltica	
Nº do contrato	1039270-28	Programa
		PLANEJAMENTO URBANO

[illegible]janeiro-2019
Data-base SINAPI

6-mar-19
Data

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

Obs

C	Contrapartida exclusivamente financeira
R	Exclusivamente repasse/subsídio

CF	Contrapartida exclusivamente física
F	Exclusivamente outras fontes

BDI
(já incluso no orçamento)

Encargos sociais considerados no orçamento:

Horista:	117,29%	Mensalista:	73,92%
----------	---------	-------------	--------

☐ COM Desoneração

☐ SEM Desoneração

Nº do contrato	1039270-28
----------------	------------

Agente Promotor / Proponente

ALTO PARANÁ / PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica

[illegible]

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

6-mar-19	Data
----------	------

Data

149