ORÇAMENTO

Agente Promotor / Propo	onente	PLANALTINA DO PARANÁ / PR						
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO DE V	IAS URBANAS						
N° do contrato	1040559-93	Programa	PLANEJAMENTO URBANO					

No de Hor-	Descricão	lln:d	Quant	Valore	s (R\$)	Eant-	
N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário Total		Fonte	Referência de custo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizada (2,00x1,25)m	m²	2,50				
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE						
2.1.1	Limpeza superficial da camada vegetal	m²	4.536,22				
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte de material de 1º categoria	m³	1.346,35				
2.1.3	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	1.035,65				
_							
3	BASE/SUB-BASE						
3.1	SUB-LEITO						
3.1.1	Regularização e Compactação do Subleito até 20cm de espessura	m²	5.178,26				
3.2	BASE						
	Execução e compactação de base e ou sub base com solo melhorado com						
3.2.1	cimento (teor 4%) - exclusive escavação, carga e transporte de solo com	m³	680,43				
	espessura de 15cm						
3.3	TRANSPORTE						
3.3							
3.3.1	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural	m³xkm	884,56				
0.011	- 1,0km		30 .,00				
4	MEIO FIO E SARJETA						
	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho						
4.1.1	reto com extrusora, guia 13cm base x 22cm de altura, sarjeta 30cm de base e	m	1.175,56				
	8.5cm de altura.		0,00				
	o,oon do altara.						
-	REVESTIMENTO						
5 5.1	PINTURA						
	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	4 506 00				
5.1.1 5.1.2	Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C	m ²	4.536,22 4.536,22				
5.2	USINADO	111-	4.550,22				
5.2							
504	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado á	_	400.00				
5.2.1	quente (C.B.U.Q), camada de rolamento com espessura de 3,0cm - exclusive	m³	136,09				
	transporte.						
5.3	TRANSPORTE						
E 2 4	Transporte em rodovia pavimentada - dmt - 68km - Paranavaí até Planaltina	m³xkm	0.054.40				
5.3.1	do Paraná		9.254,12				
6	URBANISMO DO PASSEIO						
6.1.1	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado,	m³	81,55				
	acabamento convencional não armado. AF_ 07/2016 espessura 5cm		,				
6.1.2	Rampa para PNE com piso tátil - tipo 01 (NBR 9050/2015)	unid	20,00				
6.1.3	Rampa para PNE com piso tátil - tipo 02 (NBR 9050/2015)	unid	4,00				

i1015 1/2

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Prop	onente	1	PLANALTINA DO PARANÁ / PR						
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO DE VI	AS URBANAS						
N° do contrato	10405	59-93	Programa	PLANEJAMENTO URBANO					

N° do Item	Descrição		Quant.	Valore	s (R\$)	Fonte	Referência de custo	
N do item	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário Total		Fonte		
	Sinalização Horizontal tinta retr. a base de resina acrílica com microesfera de vidro (COR BRANCA)	m²	175,44					
6.1.5	Placa de Sinalização vertical c/ película refletiva - modelo PARE	unid	5,00					
6.1.6	Placa de Sinalização vertical c/ película refletiva - modelo PREFERENCIAL	unid	3,00					
6.1.7	Placa Esmaltada, p/ identificação de logradouro, 45x25cm	unid	10,00					
				TOTAL				

		26-set-18	maio-2018
Responsável técnico	Responsável técnico	Data	Data-base SINAPI
pelos itens:	pelos itens:		
		BDI <mark>24,19%</mark>	
Obs		(já incluso no orçamento))
C Contrapartida exclusivamente financeira	CF Contrapartida exclusivamente física	Encargos sociais considerados no orçamento:	 COM Desoneração
R Exclusivamente repasse/subsídio	F Exclusivamente outras fontes	Horista: 117,29% Mensalista: 73,92%	SEM Desoneração

i1015 2/2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

N° do contrato 1040559-93

Agente Promotor / Proponente PLANALTINA DO PARANÁ / PR Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
Item	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	50,00	50,00	50,00	100,00																				
3	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00																
4	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00																
5					50,00	50,00	50,00	100,00																
6					50,00	50,00	50,00	100,00																
TOT. (%)	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/0	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01
Recurso		2				2, 01		2, 01	2,01							, 0 .	1	1		= , 01				
C. Fin.																								$\overline{}$
C. Fís.																								$\overline{}$
Outras F.																								
TOT. (R\$)																								
(ι ι ψ)	1				<u> </u>						I		l .				1		<u> </u>		L		L	

		26-set-18
Responsável técnico	Responsável técnico	Data
nelos itens:	pelos itens:	