

## PLANILHA DE SERVIÇOS

Referente: MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ANTÔNIO HENRIQUE BUSS

Área exist. = 2.119,55 m<sup>2</sup>

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.

Área total = 2.119,55 m<sup>2</sup>

Local: RUA JOAQUIM NABUCO Nº585 /AVENIDA DAS AMERICAS - CENTRO - ALTO PARANÁ - PR

Data: 10/03/2020

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - Ref.: Março de 2019

### ITEM I -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE		
<b>1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88		
1.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	12,82		
1.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	12,82		
<b>2.00 ALVENARIA</b>					
2.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	30,18		
2.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	30,18		
<b>3.00 COBERTURA</b>					
3.01	ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA DE POLICARBONATO	M2	8,00		
<b>4.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
4.01	GRADE EM METALON RETANGULAR 20X30 1,20MM COM BARRADO DE 50CM, COLUNAS EM METALON 60X60 1,20MM A CADA 3M	M2	125,72		
4.02	PORTÃO DE CORRER EM METALON RETANGULAR 20X30 1,20MM COM BARRADO DE 50CM	M2	8,00		
4.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	267,44		
4.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR	M2	103,08		
<b>ITEM II -</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE		
<b>1.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
1.01	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE ALUMÍNIO MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA	UNID.	1,00		

Laís Beckhauser de Moraes  
Engenheira Civil  
CREA-PR 15.9570/D