

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA NO NÚCLEO PRIMAVERA, PALMITAL, BOM JARDIM DO SUL, CENTRAL E VILA BRASIL

Local Município de Ivaí/Pr.

Proprietária: Prefeitura Municipal de Ivaí.

Este memorial refere-se a obra de reforma das quadras de grama sintética.

1- QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA DO NÚCLEO PRIMAVERA:

Será realizado a revisão do alambrado de toda a quadra, a qual é constituída por tela galvanizada e revestida por pvc, em malha 80mm, arame 12 BWG. As telas danificadas deverão ser substituídas por novas.

Haverá reposição de grama sintética de monofilamento duplo, de 50mm, 100% polietileno, 8.800 Dtex e 9.800 pontos por m², conforme quantidade indicada na planilha, 5,00m².

Todo o material necessário deverá ser fornecido pela empresa vencedora do processo licitatório.

Quadra de grama sintética do Núcleo Primavera, tamanho 40,00x20,00 metros, altura fechamento 7,00 metros.



Fonte: própria

2- QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA DO PALMITAL:

Será realizado a revisão do alambrado de toda a quadra, a qual é constituída por tela galvanizada e revestida por pvc, em malha 80mm, arame 12 BWG. As telas danificadas deverão ser substituídas por novas. Todo o material necessário deverá ser fornecido pela empresa vencedora do processo licitatório.

Quadra de grama sintética do Palmital, tamanho 28,00x50,00 metros, altura fechamento 7,00 metros.



Fonte: própria

3- QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA DO BOM JARDIM DO SUL:

Será realizado a revisão do alambrado de toda a quadra, a qual é constituída por tela galvanizada e revestida por pvc, em malha 80mm, arame 12 BWG. As telas danificadas deverão ser substituídas por novas.

Haverá também a instalação de duas torres em tubo de aço galvanizado de 2.1/2" com 7 metros de altura, a qual deverá ser chumbada com concreto. Todo o material necessário deverá ser fornecido pela empresa vencedora do processo licitatório, exceto as torres de tubo de aço que serão reaproveitados.

Quadra de grama sintética do Bom Jardim do Sul, tamanho 28,00x50,00 metros, altura fechamento 7,00 metros.



Fonte: própria

4- QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA CENTRAL:

Será realizado a revisão da grama sintética de monofilamento duplo, de 50mm, 100% polietileno, 8.800 Dtex e 9.800 pontos por m², conforme quantidade indicada na planilha, 1.350,00m². As gramas danificadas deverão ser substituídas por novas e as gramas que estão em bom estado mas estão deslocadas, deverão ser fixadas novamente com cola. Todo o material necessário deverá ser fornecido pela empresa vencedora do processo licitatório.

Quadra de grama sintética Central do Município, tamanho 27,00x50,00 metros, altura fechamento 7,00 metros.



Fonte: própria

5- QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA DA VILA BRASIL:

Será instalado 84 metros de tubo de aço galvanizado de 2.1/2" e 90 metros de tubo de aço galvanizado de 1.1/2" no fechamento da quadra.

Haverá reposição de grama sintética de monofilamento duplo, de 50mm, 100% polietileno, 8.800 Dtex e 9.800 pontos por m², conforme quantidade indicada na planilha, 15,00m². Também terá instalação de cinco torres em tubo de aço galvanizado de 2.1/2" com 7 metros de altura, a qual deverá ser chumbada com concreto.

Haverá instalação de tela galvanizada e revestida por pvc, em malha 80mm, arame 12bw e também de rede em malha 5mm, conforme necessidade.

Todo material necessário deverá ser fornecido pela empresa vencedora do processo licitatório exceto as torres de tubo de aço, rede em malha e tela galvanizada que serão reaproveitadas.

Quadra de grama sintética da Vila Brasil, tamanho 20,00x40,00 metros, altura fechamento 7,00 metros.



Fonte: própria

6- OBSERVAÇÕES:

O prazo máximo para a execução da obra será de 60 dias, a contar da data da ordem de serviço.

7- SERVIÇOS FINAIS:

As quadras deveram ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de construção deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

Ivaí, 14 de Junho de 2023.

SARA REIFUR
Engenheira Civil
CREA-PR 201940/D