



LISTA DE FERROS BOCA DE LOBO - DUPLA				
N	Ø	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
8,0	8	106		848
8,0	12	66		792
8,0	8	43		344
8,0	8	47		376
6,3	5	COR.		2150
6,3	21	70		1470
—	—	—		—
6,3	26	108		2808
6,3	12	263		3156
6,3	1	126		126
6,3	2	112		224
8,0	2	112		224
6,3	7	80		560
6,3	7	53		371
6,3	2	95		190
PESO TOTAL				38

- NOTAS:
- DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
  - CONCRETO ESTRUTURAL – fck > 20MPa
  - CONCRETO MAGRO – fck > 10MPa
  - ACÓ CA – 50A
  - RECOBRIMENTO = 2,5cm
  - REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA BOCA DE LOBO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 : 3
  - DIÂMETRO MÍNIMO DOS TUBOS DE CONCRETO 600mm
  - O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO 508 O PAVIMENTO SERÁ DE 80cm
  - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FAZES DA BOCA DE LOBO, BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME AS NECESSIDADES

PROJETO

ASSINTO

Drenagem Urbana - Implantação de Galerias de Águas Pluviais

LOCAL

Rua Valdomiro Bernardo da Silva, Rua Roberto Melchert, Rua Rui Barbosa, Av. Pedro Botan e Rua Hermínio José Pigari - Centro - Mariápolis-SP

INTERESSADOS

Prefeitura Municipal de Mariápolis

FIGURA Nº

DR/05

DATA

03/2020

ETAPA

Indicada

N.º F.º

28027230200400030

Situação

MAPA ANEXO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA, NÃO IMPLICANDO NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

INTERESSADOS

Prefeitura Municipal de Mariápolis

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ingrid Evelyn Romanini

Aprovação