

PLANILHA DE ORÇAMENTO



Prefeitura Municipal de Joaquim Távora

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA MIGUEL DIAS, 266 - CENTRO - CEP 86455-000

TELEFONE: (43) 3559-1122 - CNPJ - 76.966.845/0001-06

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE LAZER

LOCAL: TRECHO JAGUARIAIVA - MARQUES DOS REIS - TRF 520

MUNICÍPIO: JOAQUIM TÁVORA - PR

PROF. RESP.: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

TÍTULO/CREA/CAU: A-26981-6

DATA-BASE: 02/2016 - SINAPI E MERCADO

Código	Ítem	Descrição do Serviço	Unid	Quant.	Preço Unitário		Preço Total		Coeficiente
					S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	3	PAVIMENTAÇÃO							
	3.1	PISTA DE CAMINHADA							
5622	3.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	4.615,00	R\$ 4,69	R\$ 5,63	R\$ 21.644,35	R\$ 25.973,22	
74223/001	3.1.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	2.175,29	R\$ 38,00	R\$ 45,60	R\$ 82.661,02	R\$ 99.193,22	
74223/001	3.1.3	FINCADINHA EM MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	238,27	R\$ 38,00	R\$ 45,60	R\$ 9.054,26	R\$ 10.865,11	
72948	3.1.4	COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E= 6CM	M3	276,90	R\$ 69,61	R\$ 83,53	R\$ 19.275,01	R\$ 23.130,01	
92397	3.1.5	PISO PAVER DE CONCRETO TERRACOTA H=6CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM	M2	1.939,02	R\$ 43,84	R\$ 52,61	R\$ 85.006,64	R\$ 102.007,96	
92397	3.1.6	PISO PAVER DE CONCRETO CINZA NATURAL H=6CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM	M2	2.675,98	R\$ 43,84	R\$ 52,61	R\$ 117.314,96	R\$ 140.777,96	
		Sub Total					R\$ 334.956,24	R\$ 401.947,49	95,55%
	6	PAISAGISMO							
	6.1	PISTA DE CAMINHADA							
PMJT 1	6.1.4	PALMEIRA RABO DE RAPOSA ALTURA 2,50M	UN	10,00	R\$ 125,12	R\$ 150,14	R\$ 1.251,20	R\$ 1.501,44	
		Sub Total					R\$ 1.251,20	R\$ 1.501,44	0,36%
	11	LIMPEZA FINAL							
9537	11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.553,80	R\$ 2,19	R\$ 2,63	R\$ 14.352,82	R\$ 17.223,39	
		Sub Total					R\$ 14.352,82	R\$ 17.223,39	4,09%
		CUSTO TOTAL DA OBRA			BDI	20%	R\$ 350.560,26	R\$ 420.672,31	100,00%