

PLANILHA DE ORÇAMENTO



Prefeitura Municipal de Joaquim Távora
SECRETÁRIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 RUA MIGUEL DIAS, 266 - CENTRO - CEP 86455-000
 TELEFONE: (43) 3559-1122 - CNPJ - 76.966.845/0001-06

OBRA: COBERTURA POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE DO PINHAL	PROF. RESP.: LUIS HENRIQUE DA SILVA
LOCAL: RUA JOSÉ GOLÇALVES DE OLIVEIRA	TITULO/CREA: ENG. CIVIL - CREA-PR 163754/D
	DATA-BASE: SINAPI - 05/2021

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR	
						UNITÁRIO	TOTAL
A			COBERTURA POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE DO PINHAL				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 61,76
1.1	97628	SINAPI	Demolição de calçada para bloco de fundação, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,22	R\$ 285,91	R\$ 61,76
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 38,71
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	0,43	R\$ 87,53	R\$ 37,81
2.2	100576	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	0,43	R\$ 2,08	R\$ 0,89
3			ESTRUTURA PÓRTICO				R\$ 3.083,24
3.1	92269	SINAPI	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada	m²	0,80	R\$ 261,07	R\$ 208,86
3.2	92877	SINAPI	Corte e dobra de aço CA-25, diametro de 10,00mm	kg	26,65	R\$ 16,55	R\$ 441,13
3.3	92884	SINAPI	Armação utilizando aço CA-25 de 10,00 mm	kg	26,65	R\$ 18,99	R\$ 506,08
3.4	94965	SINAPI	Concreto fck= 25MPa; traço 1:2, 3:2,7 (cimento, areia média/brita 1)	m³	0,99	R\$ 425,44	R\$ 422,04
3.5	96557	SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento, lançamento, adensamento e acabamento	m³	0,43	R\$ 511,53	R\$ 220,98
3.6	96531	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	0,72	R\$ 142,85	R\$ 102,85
3.7	87815	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada	m²	10,80	R\$ 105,31	R\$ 1.137,35
3.8	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m²	10,80	R\$ 4,07	R\$ 43,96
4			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 7.822,46
4.1	92602	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3m, para telha ondulada metálica	un	2,00	R\$ 1.070,83	R\$ 2.141,66
4.2	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio esp = 0,5 mm	m²	28,60	R\$ 101,28	R\$ 2.896,61
4.3	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhado de telha metálica	m²	28,60	R\$ 77,26	R\$ 2.209,64
4.4	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	3,50	R\$ 78,86	R\$ 276,01
4.5	100327	SINAPI	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizada número 26, corte o 33cm, incluso içamento	m	3,50	R\$ 85,30	R\$ 298,55
5			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 359,87
5.1			Pintura de parede de pórtico				
5.1.1	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos	m²	10,80	R\$ 15,81	R\$ 170,75
5.2			Pintura de estrutura metálica				
5.2.1	100757	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m²	4,00	R\$ 47,28	R\$ 189,12
			VALOR TOTAL DA OBRA COBERTURA POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE DO PINHAL			11.366,04	
BDI		24,52%	VALOR TOTAL DAS OBRAS			11.366,04	

LUIS HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 163754/D

REGINALDO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL