

PLANILHA DE ORÇAMENTO



Prefeitura Municipal de Joaquim Távora
SECRETÁRIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 RUA MIGUEL DIAS, 266 - CENTRO - CEP 86455-000
 TELEFONE: (43) 3559-1122 - CNPJ - 76.966.845/0001-06

OBRA: COBERTURA UAPSF ZILDA ARNS NEUMMAN (CLINICA DA MULHER)	PROF. RESP.: LUIS HENRIQUE DA SILVA
LOCAL: RUA FLORENTINO DE OLIVEIRA - CENTRO	TITULO/CREA: ENG. CIVIL - CREA-PR 163754/D
	DATA-BASE: SINAPI - 05/2021

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR	
						UNITÁRIO	TOTAL
A			COBERTURA CLINICA DA MULHER				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 41,17
1.1	97628	SINAPI	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,14	R\$ 285,91	R\$ 41,17
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 78,62
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	0,86	R\$ 87,53	R\$ 75,63
2.2	100576	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	1,44	R\$ 2,08	R\$ 3,00
3			FUNDAÇÕES				R\$ 2.332,92
3.1	101173	SINAPI	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	12,00	R\$ 66,56	R\$ 798,72
3.2	96531	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	2,88	R\$ 142,85	R\$ 411,41
3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,10	R\$ 22,56	R\$ 272,98
3.4	94965	SINAPI	Concreto fck= 25MPa; traço 1:2, 3:2,7 (cimento, areia média/brita 1)	m³	0,86	R\$ 425,44	R\$ 367,58
3.5	96557	SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento, lançamento, adensamento e acabamento	m³	0,86	R\$ 511,53	R\$ 441,96
3.6	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,44	R\$ 27,97	R\$ 40,28
4			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 20.475,09
4.1	100765	SINAPI	Pórtico metálico em perfil circular soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, incluso mão de obra, transporte e içamento (seguir modelo de pórtico existente no local)	kg	55,67	R\$ 22,95	R\$ 1.277,63
4.3		COT	Cobertura fixa em Policarbonato na chapa alveolar 6mm, pintada curvada, medida de 5,20 x 5,50m, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 16.577,76	R\$ 16.577,76
4.5	92580	SINAPI	Trama de alumínio composta por terças para telhado de cobertura em policarbonato, fornecimento e instalação	m²	28,60	R\$ 77,26	R\$ 2.209,64
4.6	94227	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	5,20	R\$ 78,86	R\$ 410,07
5			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 238,29
5.1	100757	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m²	5,04	R\$ 47,28	R\$ 238,29
VALOR TOTAL DA OBRA COBERTURA CLÍNICA DA MULHER							23.166,10
BDI	24,52%						23.166,10

LUIS HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 163754/D

REGINALDO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL