

PLANILHA DE ORÇAMENTO



Prefeitura Municipal de Joaquim Távora
SECRETÁRIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
RUA MIGUEL DIAS, 266 - CENTRO - CEP 86455-000
TELEFONE: (43) 3559-1122 - CNPJ - 76.966.845/0001-06

OBRA: COBERTURA POSTO DE SAÚDE DO JOÁ	PROF. RESP.: LUIS HENRIQUE DA SILVA
LOCAL: RUA PARANÁ - BAIRRO DO JOÁ	TITULO/CREA: ENG. CIVIL - CREA-PR 163754/D
	DATA-BASE: SINAPI - 05/2021

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR	
						UNITÁRIO	TOTAL
A			COBERTURA POSTO JOÁ				
1			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 6.766,08
1.1	92602	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em aço, vão de até 3m, para telha ondulada metálica	un	3,00	R\$ 1.070,83	R\$ 3.212,49
1.2	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio esp = 0,5 mm	m²	16,70	R\$ 101,28	R\$ 1.691,38
1.3	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhado de telha metálica	m²	16,70	R\$ 77,26	R\$ 1.290,24
1.4	100327	SINAPI	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte o 33cm, incluso içamento	m	8,35	R\$ 68,50	R\$ 571,98
2			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 85,10
2.1	100757	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m²	1,80	R\$ 47,28	R\$ 85,10
VALOR TOTAL DA OBRA COBERTURA POSTO JOÁ						6.851,19	
BDI	24,52%		VALOR TOTAL DAS OBRAS			6.851,19	

LUIS HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 163754/D

REGINALDO VILELA
PREFEITO MUNICIPAL