

**ANEXO I**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**

**OBRA :** Contratação de empresa do ramo especializada na prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para possíveis e eventuais assentamento de meio-fio-guia, lajotas sextavadas, cordão lateral e pedra irregular (tosca/ bruta).

**LOCAL :** Diversas ruas e trechos estruturantes do Município.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Figueira

**MODALIDADE:** Mão de obra

**FONTE:** SINAPI

DATA REFERENCIA TECNICA: Planilha Oficial SINAPI - 11/2019 - Sem Desoneração - BDI = 20,70%					VALORES EM R\$ - MAO DE OBRA/FERRAMENTAS MANUAIS	
Cód	Descrição	Unid	Qtd. Est.	Unitário	Unit. c/ BDI	Total
<b>LOTE 01 SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO-GUIA</b>						
94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.000,00	R\$ 17,41	R\$ 21,01	R\$ 42.020,00
<b>LOTE 02 SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS</b>						
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	5.000,00	R\$ 0,15	R\$ 0,18	R\$ 47.050,00
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	5.000,00	R\$ 7,65	R\$ 9,23	R\$ 46.150,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>89.070,00</b>

**Observação:**

Os serviços serão executados conforme a demanda e necessidade, serão autorizados através de O.S. - Ordem de Serviços emitidos pelo Departamento de Obras e Serviços, contendo itens a serem executados, quantitativos levantados ``in loco``.

A contratada deverá seguir rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas vigentes e memorial descritivo, conforme descrito no Anexo II - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Figueira - PR, 06 de março de 2020.

Valdir Garcia  
Prefeito Municipal

Letícia Messias Godoi  
Secretária Municipal de Obras  
CREA/PR 169.190

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA-SP 506.345.854.4